

.....
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD 271/10 /2014

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na : Roboty budowlane - „Przebudowa urządzeń energetycznych w ramach rewitalizacji centrum
Gminy Ropa w miejscowości Ropa”*

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013.907 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Roboty budowlane - „Przebudowa urządzeń energetycznych w ramach rewitalizacji centrum Gminy Ropa w miejscowości Ropa”

Pytanie

1. Proszę o określenie się na temat samej oprawy (kula 400 lub 450 szyszka 300 lub 400 i wykonanie klosza (biały lub przezroczysty) ?

Odpowiedź

Szyszka 400, klosz przezroczysty.

Pytanie

2. Brak w przedmiarach prac związanych z rozbiórką i odtworzeniem terenu (chodniki, podjazdy, drogi). Czy należy liczyć, jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź

W projekcie założono, że prace związane z wykonaniem ułożenia kabla pod wjazdami chodnikami, drogami zostaną wykonane metodą przewiertu.

Pytanie

3. Które latarnie należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź

Projekt przewidywał montaż latarni LSAU6 z koroną KS01 z herbem. Należy przyjąć wersję zgodną z przedmiarem np. prod. ROSA SM-3W/E z tworzywa (z katalogu – bez herbu).

Pytanie

4. Proszę o określenie się na temat przedmiaru **Oświetlenie szafa SO22 obwód 2 pozostało do wykonania oraz Oświetlenie szafa SO21 obwód 2 pozostało do wykonania** – brak jest linii kablowej (kopanie, zasypianie rowów i układanie kabli). Czy linia kablowa jest istniejąca, bo występuje w pierwszym przypadku układanie rur osłonowych i układanie bednarki w rowach?

Odpowiedź

Przedmiar Oświetlenie szafa SO22 obwód 2 pozostało do wykonania należy doliczyć:

Kopanie rowu - 73,6 m³

Nasypanie piasku - 460

Zasypanie rowu 55,2m³

Układanie kabla oświetleniowego - 230 m

Pozostała część linii kablowej jest wykonana

Przedmiar Oświetlenie szafa SO21 obwód 2 pozostało do wykonania należy doliczyć:

Kopanie rowu - 64 m³

Nasypanie piasku - 400

Zasypanie rowu - 48 m³

Układanie kabla oświetleniowego -200 m

Pozostała część linii kablowej jest wykonana

Pytanie

5. Jeśli występuje już linia kablowa czy istnieją już fundamenty pod latarnię czy należy je zamontować?

Odpowiedź

Należy zamontować na całej długości linii kablowej oświetleniowej fundamenty pod słupy oświetleniowe.

Aa

W Z. WÓJTA
Janusz Konior
SEKRETARZ GMINY

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)